

Katowice, dn. 15.04.2015r.

Odpowiadając na pismo chciałbym przekazać następujące wyjaśnienia dotyczące postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania: „Przebudowa w związku ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową budynku przy ulicy Żytniej 8 wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., gazową, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznymi i teletechnicznymi), z elementami zagospodarowania terenu oraz budowa zjazdu z ul. Żytniej w Sosnowcu na działkach ewid. 6214 i 6218”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytanie następującej treści:

Pytanie. Dotyczy: Instalacje Elektryczne, przedmiar, pozycja 29 d.4 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy rozdzielnic TWSC.

**Odpowiedź:** TWSC ma zasilić 4 pompy obiegowe niewielkiej mocy 1 fazowe, automatykę 2 pieców, obwód gniazd, obwód oświetlenia, centralkę Gazex. Jako wyłącznik główny należy zastosować w rozdzielnic FRX 100A zdalnie sterowany przyciskiem - awaryjny wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu do pomieszczenia kotłowni.

Schemat TWSC zostanie dołączony w trakcie realizacji zadania w ramach nadzoru autorskiego.

KIEBOWNIK  
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO  
*M. Pachucki*  
Miroslaw Pachucki